



Hochwertiger Zell-Leim zum Verkleben von leichten und normalen Tapeten. Der Tapetenleim lässt sich klumpenfrei einrühren und ist nach 30 Minuten gebrauchsfertig. Die Verarbeitung ist sowohl mit dem Tapeziergerät als auch mit der Kleisterbürste möglich.

- Zell-Leim
- hohe Klebkraft
- klumpt nicht
- in 30 Minuten gebrauchsfertig
- maschinengängig
- frei von Konservierungsmitteln

Anwendungsbereich

Zell-Leim für leichte und normale Tapeten.

Vorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, gleichmäßig saugend, glatt und sauber sein. Alte Anstriche und Tapeten entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten bausan Spachtelmasse ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit bausan Tiefgrund LF verfestigen. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder ebenfalls grundieren. Grobkörnigen Putz mit bausan Zell-Makulatur vorstreichen.

Verarbeitung

Für normale Papiertapeten 200 g bausan Tapetenleim unter kräftigem Rühren in 5 l kaltes, sauberes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Zum Verkleben von schweren Tapeten 4 l Wasser für 200 g Tapetenleim verwenden. Nach 30 Minuten den Ansatz nochmals kräftig durchrühren. Nach der Quellzeit ist eine Weiterverdünnung entsprechend der Tapetenqualität möglich. Den Tapetenleim mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste gleichmäßig auf die Tapetenrückseite auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit nach Herstellervorschrift verkleben. Rückstände des Tapetenleims mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Für Tapezierarbeiten auf grundierten Flächen sind dem fertig angerührten Tapetenleim 20 % bausan Latex-Bindemittel hinzuzufügen (750 g Latex-Bindemittel pro 200-g-Ansatz Tapetenleim). Auch zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und auf kritischen Untergründen (z. B. frischer Zementputz) ist eine Zugabe von 20 % bausan Latex-Bindemittel zu empfehlen.

Verbrauch

ca. 200 ml des angesetzten Tapetenleims pro m² - je nach Untergrund.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen und trocken lagern.

Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

mindestens +5 °C für Material, Umluft und Untergrund

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.

Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14.

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.